Unterlage 19.6 28.07.2026

Gegenüberstellung Eingriff / Ausgleich Planfestgestellt - Planänderung

BIOTOPE

Zu LBP S. 199: Gesamtbeurteilung des Eingriffs (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz) – 8.1 Biotopfunktion

Planfestgestellt:

Planung	Btyp-Nr.	Biotoptyp vor Planung	Wert je m²	ÖP vor Planung	Btyp-Nr.	Biotoptyp nach Umsetzung der Planung	Wert je m²	Ökopunkte nach Planung	Fläche [m²]	Differenz
Radweg Ertüchtigung	33.43	Magerwiese mittlerer Standorte	21	13	60.23	Weg oder Platz mit wassergebundener Decke; Kies oder Schotter	2	1	0,64	-12
	35.64	Grasreiche ausdauernde Ruderalvegetation	11	17				3	1,55	-14
	41.10	Feldgehölz	17	2				0	0,13	-2
	60.21	Völlig versiegelte Straße oder Platz	1	1				2	1,19	1
	60.23	Weg oder Platz mit wassergebundener Decke; Kies oder Schotter	2	1.146				1.146	572,89	0
	60.62	Ziergarten	6	~~2~~				1	0,42	-2
Summe				**1.182**				~~1.154~~		**-29**

Korrektur: 3

Korrektur: 1.153

Neu: Vergleich ÖP Planung (planfestgestellt) mit ÖP nach Planänderung - Biotoptypen

Planung	Btyp-Nr.	Biotoptyp nach Planung (planfestgestellt)	Wert je m²	ÖP nach Planung (planfestgestellt)	Btyp-Nr.	Biotoptyp nach Planänderung	Wert je m²	Ökopunkte nach Planänderung	Fläche in m²	Differenz
Radweg Teilstück	60.23	Weg oder Platz mit wassergebundener Decke; Kies oder Schotter	2	1	60.21	Völlig versiegelte Straße oder Platz	1	1	0,64	0
				3				2	1,55	-1
				0				0	0,13	0
				2				1	1,19	-1
				1.146				573	572,89	-573
				1				0	0,42	-1
Summe				~~**1.154**~~				**577**		**- 576**

Korrektur: 1.153

Zu LBP S. 202: Tabelle 29- Gegenüberstellung der Bewertung der Biotopstrukturen im Bestand und in der Planung

Planung	Ökopunkte Planung (planfestgestellt)	Ökopunkte nach Planänderung	Bilanz (zusätzlicher Ausgleichsbedarf)
Radweg Teilstück Asphalt	1.153	577	-576

Beim Schutzgut Biotope wurden für die Ertüchtigung des Wegeteilstücks im Rahmen der Planfeststellung (Planfeststellungbeschuss vom 28.02.2020) -29 Ökopunkte kompensiert.

Durch den Hocheinbau mit Asphalt ergibt sich gegenüber der Planfeststellung ein zusätzlicher Ausgleichsbedarf von -576 Ökopunkte.

BODEN

Zu LBP S. 210: Tabelle 30 - 8.3 Natürliche Bodenfunktion

Planfestgestellt:

			Bewertung vor Planung						Bewertung mit Planung							
Planung		Biotop-typ	NAT-BOD	AKI-WAS	FIPU	Ges. Wert	ÖP (x4) pro m²	Öko-punkte	AKI-WAS	FIPU	NAT-BOD	Ges. Wert	ÖP (x4) pro m²	Öko-punkte	Fläche [m²]	Bilanz
Radweg wasserge-bunden	Rendzina und Braune Rend-zina aus Kalkstein (mo)		1,50	1,50	2,00	1,67	6,68	18,29	0,75	1,00	0,00	0,58	2,33	6,39	2,74	-11,90
	Rendzina und Braune Rend-zina aus Kalkstein (mo)	60.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
	Rendzina und Braune Rend-zina aus Kalkstein (mo)	60.23	1,50	1,50	2,00	1,67	6,68	3826,90	0,75	1,00	0,00	0,58	2,33	1336,74	572,89	-2490,16
	Summe							**3845,19**						**1343,13**		**-2502,06**

Neu: Vergleich ÖP Planung (planfestgestellt)mit ÖP nach Planänderung - Boden

			Bewertung nach Planung (planfestgestellt)						Bewertung nach Planänderung (zusätzlicher Ausgleichsbedarf)							
	Bodeneinheit	**Btyp-Nr.**	**NAT-BOD**	**AKI-WAS**	**FIPU**	**Ges.-Wert**	**ÖP (x4) pro m²**	**Öko-punkte**	**NAT-BOD**	**AKI-WAS**	**FIPU**	**Ges.-Wert**	**ÖP (x4) pro m²**	**Öko-punkte**	**Fläche in m²**	**Bilanz**
Planung Radweg Teilstück	Rendzina und Braune Rendzina aus Kalkstein (mo)	-	0,00	0,75	1,00	0,58	2,33	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	-6,39
	Rendzina und Braune Rendzina aus Kalkstein (mo)	60.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00
	Rendzina und Braune Rendzina aus Kalkstein (mo)	60.23	0,00	0,75	1,00	0,58	2,33	1336,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,89	-1336,74
	Summe															**-1343,13**

Schutzgut Boden: Gegenüberstellung Planfestgestellter Ausgleich – Zusätzlicher Ausgleichsbedarf nach Planänderung

Planung	Planfestgestellter Ausgleichsbedarf in ÖP (bereits ausgeglichen)	Zusätzlicher Ausgleichsbedarf nach Planänderung in ÖP
Radweg Teilstück Asphalt	-2502,06	- 1343,13

Beim Schutzgut Boden wurden für die Ertüchtigung des Wegeteilstücks im Rahmen der Planfeststellung (Planfeststellungbeschuss vom 28.02.2020) -2502,6 Ökopunkte kompensiert.

Durch den Hocheinbau mit Asphalt ergibt sich gegenüber der Planfeststellung ein zusätzlicher Ausgleichsbedarf von -1343,13 Ökopunkte.

Zusätzlicher Kompensationsbedarf nach Planänderung

Biotoptypen - Zusätzlicher Ausgleichsbedarf nach Planänderung in ÖP	Boden - Zusätzlicher Ausgleichsbedarf nach Planänderung in ÖP	Summe
-576	-1343,13	**-1919,13**

Durch den Hocheinbau mit Asphalt ergibt sich gegenüber der Planfeststellung ein zusätzlicher Ausgleichsbedarf von insgesamt -1919,13 Ökopunkte (aufgerundet **-1920** ÖP).

Kompensation

Das zusätzliche Defizit von insgesamt rund -1920 Ökopunkte wird über die **E 2: Amphibienleiteinrichtung mit Straßendurchlässen** an der Mönsheimer Straße nach Wimsheim K 4568 kompensiert (vgl. Beschreibung der Maßnahme auf Seite 217 im LBP sowie Maßnahmenblatt).

Die Gesamtökopunkte der **Maßnahme E 2** entsprechen **2.199.120 ÖP**. Hiervon werden für die Planfeststellung mit Planfeststellungbeschuss vom 28.02.2020 bereits 319.641 ÖP in Anspruch genommen. Für den Hocheinbau in Asphalt werden weitere **1.920 ÖP angerechnet**, so dass für eine weitere Maßnahme von obiger Summe noch **1.877.559 ÖP verbleiben.**